

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: выполнение общестроительных работ по перемещению железобетонного забора, благоустройству территории и сооружения сборно-разборной временной конструкции КПП.

Виды работ:

Перенос на расстояние до 12 м железобетонного забора, устройство пожарных ворот:

1. Демонтаж колючей проволоки по периметру железобетонного забора – 910 м/п.
2. Демонтаж армированной колючей ленты «Егоза» по периметру железобетонного забора – 96 м/п.
3. Демонтаж металлической решетки по периметру железобетонного забора – 47 м².
4. Демонтаж металлического уголка по периметру железобетонного забора – 72 м/п.
5. Демонтаж железобетонных конструкций (секции забора размером ВхШ (мм): 2000х4000) – 26 шт.
6. Демонтаж кабельной линии вдоль забора – 180 м/п.
7. Демонтаж существующих железобетонных опор забора – 28 шт.
8. Выемка грунта под 22 шт. железобетонные опоры забора – 50 м³.
9. Выравнивание площадки под 22 шт. железобетонные опоры забора (песок, щебень, уплотнение) – 52 м².
10. Устройство опалубки под 22 шт. железобетонные опоры забора – 132 м².
11. Изготовление армированного каркаса под заливку бетоном 19 шт. опор.
12. Монтаж в металлические стаканы, установленные на железобетонные опоры забора, 19 шт. железобетонных секций забора размером ВхШ (мм): 2000х4000.
13. Изготовление и монтаж на железобетонных секциях забора металлических закладных для установки колючей проволоки, металлических решеток.
14. Усиление верхней части железобетонных секций забора металлическим уголком 40х40 – 76 м/п.
15. Монтаж армированной колючей ленты «Егоза» - 76 м/п.
16. Монтаж металлической решетки – 39 м².
17. Прокладка кабельной линии для мусорного компактора – 120 м/п.
18. Изготовление и монтаж металлических распашных пожарных ворот размером ВхШ (мм): 2000х4200.
19. Грунтовка и покраска всех металлических элементов антикоррозийной краской серого цвета.

Асфальтирование и благоустройство территории:

1. Демонтаж бордюрного камня – 40 м/п.
2. Снятие грунта – 240 м³.
3. Вывоз грунта на специализированный полигон – 290 м³.
4. Засыпка, выравнивание и уплотнение площадки (песок, щебень) – 350 м³.
5. Монтаж бордюрного камня – 90 м/п.
6. Укладка в соответствии с ГОСТ 9128-2009 асфальтового покрытия марки 1 толщиной не менее 50 мм – 350 м².

Перенос контейнеров:

1. Перенос на расстояние 150 м контейнеров в количестве – 10 шт.

Сооружение КПП в районе вновь перемещенного железобетонного забора (см. Примерный план КПП (рисунок 1)):

1. Подготовка площадки размером ДхШхВ (мм): 9000х5500х400 (песок, щебень) для армированной бетонной подушки размером ДхШхВ (мм): 9000х5500х400, под сборно-

- разборную конструкцию из сэндвич–панелей (КПП).
2. Возведение сборно-разборной конструкции из сэндвич-панелей толщиной 100 мм. Внутренние размеры КПП ДхШхВ (мм): 8000х4500х2600.
 3. Устройство напольного покрытия с утеплителем и укладкой напольной керамической гранитной плитки – 36 м².
 4. Установка внутренних перегородок с утеплителем толщиной 50 мм.
 5. Установка входных (наружных) дверей, межкомнатных дверей, окон.

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», в том числе в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения», СП 82.13330.2011 «Благоустройство территорий».

Срок выполнения работ: не более 35 рабочих дней с момента заключения договора.

Место выполнения работ: территория ЗАО «Аэромар», «Аэромар-Санкт-Петербург», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ.

По всем интересующим техническим вопросам необходимо обращаться к контактному лицу по телефону.

Контактное лицо: Главный инженер Курзанов Владимир Петрович +7 (921) 887-72-61.